

RENCANA ANGGARAN BIAYA

PEKERJAAN PENGADAAN JASA PEMELIHARAAN BANGUNAN DI LINGKUNGAN FTTM ITB

LINGKUP PEKERJAAN : RENOVASI TEROWONGAN TAMBANG

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

No	Uraian Pekerjaan	Spesifikasi	Vol	Satuan	Harga	Jumlah
					Satuan	
TEROWONGAN						
	Pekerjaan Atap Ferrocement					
1	Bongkar Atap Ferrocement	Pembongkaran dilakukan secara hati-hati, rapih, dibuang ke area luar lingkungan kampus ITB dan terlebih dahulu dikoordinasikan dengan pengawas/user	8,49	m3	Rp 1.600.000	Rp 13.577.600
2	Bongkar Reng dolken	Pembongkaran dilakukan secara hati-hati, rapih, dibuang ke area luar lingkungan kampus ITB dan terlebih dahulu dikoordinasikan dengan pengawas/user	84,86	m2	Rp 54.100	Rp 4.590.926
3	pasang rangka kayu dolken baru	Pasang rangka kayu menggunakan kayu dolken dim. 4-6 cm	84,86	m2	Rp 195.000	Rp 16.547.700
4	Pembesian wiremesh M4	Pasang Wiremesh M4 sambungan overlap 15cm diikat menggunakan kawat beton/bendrat	84,86	m2	Rp 61.400	Rp 5.210.404
5	Pasang Ram Kawat	Pasang ram kawat anyam/kawat jala	84,86	m2	Rp 48.500	Rp 4.115.710
6	Beton fero semen (tebal sesuai eksisting)	Cor Beton ferrocement campuran 1 pc : 3 ps, semen tiga roda, pasir cimalaka/galunggung	84,86	m2	Rp 685.000	Rp 58.129.100
7	Pasang waterproofing water based	Water proofing dengan Sika/fosroc water based	84,86	m2	Rp 195.000	Rp 16.547.700
8	Pembuangan Brangkal hasil bongkaran keluar kampus ITB	Pembuangan brangkal berbentuk sisa kayu maupun bahan pelapis dan elektrik, hasil bongkaran keluar kampus ITB	17,18	m3	Rp 183.500	Rp 3.153.292
9	Alat Bantu	Alat bantu scaffolding	1,00	ls	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
	Pembuatan Dinding Baru					
9	Pasang Dinding 1/2 bata merah 1 : 3	Pasang dinding 1/2 bata menggunakan PC 3 roda, Bata merah press, berikut pasir Pasang cimalaka dengan campuran 1PC : 3 PS	3,71	m2	Rp 161.200	Rp 597.246
10	Pasang Plesteran 1 Pc : 3 Ps	Pasang plesteran menggunakan PC 3 roda, dan pasir Pasang cimalaka dengan campuran 1PC : 3PS, ketebalan minimum plesteran 15mm	7,41	m2	Rp 80.400	Rp 595.764
11	Pasang Acian	Pasang Acian menggunakan PC 3 Roda	7,41	m2	Rp 48.700	Rp 360.867
12	Pasang Flashing 0.35mm	Pasang Flashing menggunakan plat galvalum tebal 0.35mm, perkuatan dengan menggunakan paku ripet dan las, termasuk alat bantu pemasangan dengan menggunakan scaffolding/bambu.	11,25	m1	Rp 291.500	Rp 3.279.667
	Pekerjaan Finishing Terowongan					
13	Pengerokkan lapisan cat permukaan besi eksisting	Cat pada permukaan besi eksisting di kerok sampai permukaan asli sebelum di refinishing dengan menggunakan paint remover	72,91	m2	Rp 10.700	Rp 780.183
14	Pengerokkan lapisan cat dinding eksisting	Cat pada dinding eksisting di kerok sampai permukaan asli sebelum di refinishing	26,70	m2	Rp 5.700	Rp 152.190
15	Pengecatan kayu dolken	Cat lama di amplas dan di bersihkan dahulu, yang bergelombang di dempul dahulu, Cat besi/kayu menggunakan Seiv minimal pengecatan 2x leburan	84,86	m2	Rp 42.700	Rp 3.623.522
16	Pengecatan rangka besi utama	Cat lama di amplas dan di bersihkan dahulu, yang bergelombang di dempul dahulu, Cat besi/kayu menggunakan Seiv minimal pengecatan 2x leburan	72,91	m2	Rp 42.700	Rp 3.113.440
17	Pengecatan daun pintu	Cat lama di amplas dan di bersihkan dahulu, yang bergelombang di dempul dahulu, Cat besi/kayu menggunakan Seiv minimal pengecatan 2x leburan	27,72	m2	Rp 42.700	Rp 1.183.644
18	Pengecatan Tembok Ekterior Dulux	cat dinding/plafond menggunakan cat penutup Dulux Weathersield Pro minimal 3 kali laburan, cat dasar 1 kali laburan, untuk dinding bata/plafond dak beton lama yang rusak di amplas terlebih dahulu	26,70	m2	Rp 61.200	Rp 1.634.040

No	Uraian Pekerjaan	Spesifikasi	Vol	Satuan	Harga	Jumlah
					Satuan	
	Pekerjaan Elektrikal					
19	Pek. Pasang Stop kontak 3 phase	Pemasangan menggunakan armatur Stop kontak dinding 3 phase Outbow 4 kaki 32 A Legrand	1,00	buah	Rp 669.400	Rp 669.400
20	Pek. Pasang Stop kontak 1 phase outbow Panasonic	Pemasangan menggunakan armatur stop kontak dinding 1 phase, 16A, 1 lubang outbow Panasonic	1,00	buah	Rp 27.200	Rp 27.200
21	Pek. Pasang Lampu TL LED 1x16 Watt	Pemasangan lampu TL LED 1x16 watt menggunakan Philips LED tube ecofit Set 16w (36w TL Biasa) berikut armatur dudukannya.	6,00	buah	Rp 155.400	Rp 932.400
22	Pek. Pasang Saklar Tunggal Outbow Panasonic	Pemasangan menggunakan armatur saklar tunggal/1 gang jenis Outbow Panasonic	3,00	buah	Rp 22.900	Rp 68.700
23	Pek. Pemasangan kabel NYM 4x2,5mm²	Pemasangan kabel NYM 3x2,5 mm² Supreme/Eterna berikut dengan conduit high impact 20mm² dan aksesorisnya clipsal/legrand	20,00	m1	Rp 36.400	Rp 728.000
24	Pek. Pemasangan kabel NYM 3x2,5mm²	Pemasangan kabel NYM 3x2,5 mm² Supreme/Eterna berikut dengan conduit high impact 20mm² dan aksesorisnya clipsal/legrand	20,00	m1	Rp 27.000	Rp 540.000
25	Pek. Pemasangan kabel NYM 2x1,5mm²	Pemasangan kabel NYM 2x1,5 mm² Supreme/Eterna berikut dengan conduit high impact 20mm² dan aksesorisnya clipsal/legrand	40,00	m1	Rp 21.800	Rp 872.000
					Jumlah	Rp 142.530.694
					PPN 11%	Rp 15.678.376
					Jumlah Total	Rp 158.209.070

Bandung, 30 Mei 2022
CV. PANJI DWI PUTRA



Endang Ahmad Jaelani
Direktur